

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont i docieplenie połaci dachu
ADRES INWESTYCJI : 68-100 SULECHÓW Plac Ratuszowy 13-14-15

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Plac Ratuszowy 13-14-15					
1 OBRÓBKI BLACHARSKIE					
1	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy powlekanej - ścian	m ²		
d.1	0507-02	szczytowe, lokale użytkowe 11*2*0,5 (16+0,77+2,84)*0,50	m ² m ²	11,000 9,805	
				RAZEM	20,805
2	KNR 0-21	Przedłużenie okapnika z płyt OSB	m ²		
d.1	4004-06	35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
3	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej- pas	m ²		
d.1	0507-02	podrynnowy (47,17+47,17+7,94)*0,65	m ²	66,482	
				RAZEM	66,482
4	KNR 4-04	Demontaż rur deszczowych o śr. do 200 mm	m		
d.1	0705-12	12,92*4	m	51,680	
				RAZEM	51,680
5	KNR 4-04	Demontaż rynien o śr. do 200 mm	m		
d.1	0705-12	analogia	m		
		47,17+47,17	m	94,340	
				RAZEM	94,340
6	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy z cynku	m		
d.1	0509-05	94,34	m	94,340	
				RAZEM	94,340
7	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku	m		
d.1	0511-03	poz.4	m	51,680	
				RAZEM	51,680
2 STROPODACH					
8	KNR 2-02	izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styroplanowych poziome na wierzchu	m ²		
d.2	0609-03	konstrukcji na sucho - jedna warstwa 47,57*11,40 60	m ² m ²	542,298 60,000	
				RAZEM	602,298
9	KNR AT-31	Mocowanie płyt styroplanowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości	m ²		
d.2	0704-03	6 szt/m2 do podłoża z betonu poz.8	m ²	602,298	
				RAZEM	602,298
10	KNR AT-31	Mocowanie płyt styroplanowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) do pod	szt.		
d.2	0704-06	łoża z betonu - dodatek za zwłekszenie ilości poz.8*2	szt.	1 204,596	
				RAZEM	1 204,596
11	KNR 9-14	Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy po	m ²		
d.2	0102-01	kładowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego kry- cia typu Szybki Profil SBS; grubość układu 7,9 mm (gwarancja 25 lat) poz.8	m ²	602,298	
				RAZEM	602,298
12	KNR 9-14	Obróbki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabian	m ²		
d.2	0301-02	powierzchni wykonane papą Szybki Syntan (wylazów dachowych, kominów, kład dymowych itp.) 30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
13	KNR 4-01	Przemuruwanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.2	0310-02	14*0,4*0,5*3	m ³	8,400	
				RAZEM	8,400
3 RUSZTOWANIE					
14	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 16 m - interpolacja	m ²		
d.3	1604-02/03	80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
15	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.3	16 z.sz.5.15	(poz.:1,4,5,6,7,17,18,19,20)			
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10	m ³		
d.3	0108-09	km			
	0108-10	9	m ³	9,000	
				RAZEM	9,000
4 INSTALACJA ODGROMOWA					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-03 d.4 0701-05 z.o. 3.1. 9901-6	Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścianie z betonu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 4-03 d.4 0710-01 z.o. 3.1. 9901-6	Wymiana skręcanych uchwytów uzemiających na rurach o śr. do 100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 4-03 d.4 0704-08 z.o. 3.1. 9901-6	Wymiana przewodów instalacji uzemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu pionowym	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
20	KNR 5-08 d.4 0107-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
21	KNR 4-03 d.4 1205-01 z.o. 3.1. 9901-6	Pierwszy pomiar uzziemienia ochronnego lub roboczego	miar.		
		1,00	miar.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 d.4 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		OBROBKI BLACHARSKIE				
1	KNR 2-02 0507- d.1 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy powlekanej - ściany szczytowe, lokale użytkowe	m ²	20,805		
2	KNR 0-21 4004- d.1 06	Przedłużenie okapnika z płyt OSB	m ²	35		
3	KNR 2-02 0507- d.1 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej- pas podrynnowy	m ²	(47,17+ 47,17+7,94)* 0,65 = 66,482		
4	KNR 4-04 0705- d.1 12	Demontaż rur deszczowych o śr. do 200 mm	m	12,92*4 = 51,680		
5	KNR 4-04 0705- d.1 12 analogia	Demontaż rynien o śr. do 200 mm	m	47,17+47,17 = 94,340		
6	KNR 2-02 0509- d.1 05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy z cynku	m	94,34		
7	KNR 2-02 0511- d.1 03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku	m	poz.4 = 51,680		
2		STROPODACH				
8	KNR 2-02 0609- d.2 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	602,298		
9	KNR AT-31 d.2 0704-03	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z betonu	m ²	poz.8 = 602,298		
10	KNR AT-31 d.2 0704-06	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) do podłoża z betonu - dodatek za zwiększenie ilości	szt.	poz.8*2 = 1204,596		
11	KNR 9-14 0102- d.2 01	Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS; grubość układu 7,9 mm (gwarancja 25 lat)	m ²	poz.8 = 602,298		
12	KNR 9-14 0301- d.2 02	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m ² obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan (wyłazów dachowych, kominów, klap dymowych itp.)	m ²	30		
13	KNR 4-01 0310- d.2 02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m ³	m ³	14*0,4*0,5*3 = 8,400		
3		RUSZTOWANIE				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14	KNR 2-02 1604- d.3 02/03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 16 m - inter- polacja	m ²	80		
15	KNR 2-02 r.16 z. d.3 sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,4,5,6,7,17,18,19,20)				
16	KNR 4-01 0108- d.3 09 0108-10	Wywlezczenie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi na odległość 10 km	m ³	9		
4		INSTALACJA ODGROMOWA				
17	KNR-W 4-03 d.4 0701-05 z.o.3.1. 9901-6	Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczychna ścianie z betonu	szt.	2		
18	KNR 4-03 0710- d.4 01 z.o.3.1. 9901- 6	Wymiana skręcanych uchwytów uziemiających na rurach śr. do 100 mm	szt.	2		
19	KNR 4-03 0704- d.4 08 z.o.3.1. 9901- 6	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu picnowym	m	12		
20	KNR 5-08 0107- d.4 01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zapra- wiania bruzd	m	12		
21	KNR 4-03 1205- d.4 01 z.o.3.1. 9901- 6	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	1,00		
22	KNR 4-01 0322- d.4 02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: